

APPLE CABIN

Apple Cabin House Premium

PREMIUM

COMPRIMENTOS	LARGURAS	PÉ DIREITO INTERIOR	OCUPAÇÃO
5,8 · 8,5 · 11,5 m	2,2 · 3,3 m	2,2 · 2,4 m	POR CONFIRMAR



VISTAS EXTERIORES E INTERIOR · IMAGEM ILUSTRATIVA

PLANTA COM COTAS (M) · IMAGEM ILUSTRATIVA

DIMENSÕES	
Dimensões disponíveis	Comprimentos de 5,8 m, 8,5 m e 11,5 m; larguras de 2,2 m e 3,3 m; pé direito interior de 2,2 m ou 2,4 m.
ESTRUTURA E ENVOLVENTE	
Estrutura principal	Estrutura em aço galvanizado.
Revestimento exterior	Envoltente em alumínio com 2,2 mm.
Tratamento de superfície	Tratamento anti UV com pintura eletrostática em 3 demãos.
Isolamento	Poliuretano projetado 50 mm + lâ de vidro 75 mm + painel OSB 18 mm + placa de fibra 8 mm.
CAIXILHARIA E PORTAS	
Envidraçado principal	Vidro duplo temperado LOW-E: 6 mm + caixa de ar 18 mm + 4 mm.
Janelas de abrir	Vidro duplo temperado transparente LOW-E (6 mm + caixa de ar 18 mm + 4 mm) com perfil em liga de alumínio.
Porta de entrada	Porta de entrada em alumínio e vidro, com vidro lateral.
Fechadura	Fechadura convencional.

APPLE CABIN · CONTINUAÇÃO

Apple Cabin House Premium

PREMIUM

INTERIOR	
Pavimento	Pavimento SPC de encaixe.
Casa de banho	Porta de privacidade em vidro com perfil em liga de alumínio; separação entre zona seca e zona de duche; base de duche angular de gama alta; lavatório em pedra de quartzo com móvel em madeira à medida; espelho inteligente; sanita inteligente; torneira e ralo de pavimento em aço inoxidável; pavimento com efeito mármore; extração de ar. Pré-instalação de ar condicionado também para aquecimento.
Cozinha	Móveis de cozinha em madeira com bancada em pedra de quartzo, armários superiores e reserva para instalação de exaustor.
Cortinados	Cortinados duplos elétricos.
EXTERIOR	
Escada exterior	Escada metálica antiderrapante.
INSTALAÇÕES TÉCNICAS	
Instalação elétrica	Cablagem, iluminação, baixa tensão e quadro elétrico não incluídos de origem. A instalação elétrica é executada após a chegada do módulo, sobre tubagem e caixas previamente preparadas.
Canalização	Infraestrutura de canalização incluída.
Climatização e ventilação	Pré-instalação de 1 ar condicionado central, 1 termoacumulador e 1 VMC.
Equipamentos instalados em Portugal	Ar condicionado central, termoacumulador e VMC.