MÓDULO CABINE

Cabine Casa Normal

NORMAL

COMPRIMENTOS	LARGURAS	PÉ DIREITO INTERIOR	OCUPAÇÃO
5,8 · 8,5 · 11,5 m	2,2 · 3,3 m	2,2 · 2,4 m	2 a 6 pessoas



VISTA EXTERIOR, VERSÃO 8,5 × 2,2 M · IMAGEM ILUSTRATIVA

DIMENSÕES

Dimensões disponíveis	Comprimentos de 5,8 m, 8,5 m e 11,5 m; larguras de 2,2 m e 3,3 m; pé direito interior de 2,2 m ou 2,4 m.

ESTRUTURA E ENVOLVENTE

Estrutura principal	Estrutura em aço galvanizado.
Revestimento exterior	Envolvente em alumínio com 2,2 mm.
Tratamento de superfície	Tratamento anti UV com pintura eletrostática em 3 demãos.
Isolamento	EPS 50 mm + painel OSB 18 mm + placa de fibra 8 mm.

CAIXILHARIA E PORTAS

Envidraçado principal	Vidro duplo temperado LOW-E: 6 mm + caixa de ar 18 mm + 4 mm.
Janelas de abrir	Vidro duplo temperado transparente LOW-E (6 mm + caixa de ar 18 mm + 4 mm) com perfil em liga de alumínio.
Porta de entrada	Porta em alumínio e vidro, sem vidro lateral.
Fechadura	Fechadura convencional.

MÓDULO CABINE · CONTINUAÇÃO

Cabine Casa Normal

NORMAL

INTERIOR	
Pavimento	Pavimento em PVC de encaixe.
Casa de banho	Base de duche em acrílico com resguardo; lavatório em pedra de quartzo com móvel em madeira feito à medida; espelho inteligente; sanita inteligente; torneira e ralo de pavimento em aço inoxidável; pavimento com efeito mármore; unidade de ventilação.
Cozinha	Móveis de cozinha em madeira com bancada em pedra de quartzo, armários superiores e exaustor.
Cortinados	Cortinados duplos de acionamento manual.

EXTERIOR	
Escada exterior	Escada metálica antiderrapante.

INSTALAÇÕES TÉCNICAS	
Instalação elétrica	Cablagem, iluminação, baixa tensão e quadro elétrico não incluídos de origem. A instalação elétrica é executada após a chegada do módulo, sobre tubagem e caixas previamente preparadas.
Canalização	Infraestrutura de canalização incluída.
Climatização e ventilação	Pré-instalação de 1 ar condicionado mural e de 1 termoacumulador; grelhas de ventilação mecânica.