MÓDULO CABINE

Cabine Escritório Normal

NORMAL

COMPRIMENTOS	LARGURAS	PÉ DIREITO INTERIOR	OCUPAÇÃO
5,8 · 8,5 · 11,5 m	2,2 · 3,3 m	2,2 · 2,4 m	2 a 4 pessoas



VISTA EXTERIOR, VERSÃO 5,8 × 2,2 M · IMAGEM ILUSTRATIVA

DIMENSÕES

Dimensões disponíveis	Comprimentos de 5,8 m, 8,5 m e 11,5 m; larguras de 2,2 m e 3,3 m; pé direito interior de 2,2 m ou 2,4 m.

ESTRUTURA E ENVOLVENTE

Estrutura principal	Estrutura em aço galvanizado.
Revestimento exterior	Envolvente em aço com 1,2 mm.
Tratamento de superfície	Tratamento anti UV com pintura eletrostática em 3 demãos.
Isolamento	EPS 50 mm + painel OSB 18 mm + placa de fibra 8 mm.

CAIXILHARIA E PORTAS

Envidraçado principal	Vidro duplo temperado LOW-E: 6 mm + caixa de ar 18 mm + 4 mm.
Janelas de abrir	Vidro duplo temperado transparente LOW-E (6 mm + caixa de ar 18 mm + 4 mm) com perfil em liga de alumínio.
Porta de entrada	Porta em alumínio e vidro, sem vidro lateral.
Fechadura	Fechadura convencional.

MÓDULO CABINE · CONTINUAÇÃO

Cabine Escritório Normal

NORMAL

INTERIOR	
Pavimento	Pavimento em PVC de encaixe.
Cortinas	Cortinas manuais de rolo.

EXTERIOR	
Escada exterior	Escada metálica antiderrapante.

INSTALAÇÕES TÉCNICAS	
Instalação elétrica	Cablagem, iluminação, baixa tensão e quadro elétrico não incluídos de origem. A instalação elétrica é executada após a chegada do módulo, sobre tubagem e caixas previamente preparadas.
Canalização	Infraestrutura de canalização incluída.
Climatização e ventilação	Pré-instalação de 1 ar condicionado mural; 2 grelhas de ventilação.